




Przekrój konstrukcyjny odc. C-D  
od km 0+000,00 do km 0+064,50



Przekrój konstrukcyjny odc. C-D  
od km 0+68,50 do km 0+115,50



Przekrój konstrukcyjny odc. C-D  
od km 0+118,90 do km 0+148,60



1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm
2. podsypka piaskowa, gr. 5cm
3. górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie fr. 0/31,5mm, gr. 8cm
4. dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie fr 0/63mm, gr. 12cm
5. grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym , gr. 10cm
6. ława z betonu C12/15, gr. 10cm
7. krawężnik betonowy 15x30x100cm
8. podsypka cem. - piaskowa 1:4 , gr. 5cm
9. ława z betonu C12/15, gr. 15cm
10. pobocze z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie fr. 0/31,5mm, gr. 10cm
11. korytko ściekowe - typ półokrągły 33x25x8cm

Inwestor:			
Gmina Bełżyce			
ul. Lubelska 3, 24 - 200 Bełżyce			
Tytuł:			
Przebudowa ul. Ogrodowej w Bełżycach			
Rysunek:			
PRZESKROJE KONSTRUKCYJNE ODCINEK C-D			
Funkcja/branża	Imię i nazwisko nr uprawnień	XII.2017r.	Skala: 1: 50
Projektant/ b. drogowa	mgr inż. Agnieszka Stręciwilk LUB/0205/POD/16		Rys. 7