


Przekrój konstrukcyjny odc. E-F
od km 0+000,00 do km 0+064,50



1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm
2. podsypka piaskowa, gr. 5cm
3. górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie fr. 0/31,5mm, gr. 8cm
4. dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie fr 0/63mm, gr. 12cm
5. grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym, gr. 10cm
6. ława z betonu C12/15, gr. 10cm
7. krawężnik betonowy 15x30x100cm
8. podsypka cem. - piaskowa 1:4, gr. 5cm
9. ława z betonu C12/15, gr. 15cm
10. pobocze z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie fr. 0/31,5mm, gr. 10cm

Inwestor:

**Gmina Bełżyce
ul. Lubelska 3, 24 - 200 Bełżyce**

Tytuł:

Przebudowa ul. Ogrodowej w Bełżycach

Rysunek:

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ODCINEK E-F

Funkcja/
branża

Imię i nazwisko
nr uprawnień

XII.2017r.

Skala:
1: 50

Projektant/
b. drogowa

mgr inż. Agnieszka Stręciwilk
LUB/0205/POD/16

Rys. **8**